



Homlokzati anyagok:

1. lábazat: 10 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez ragasztva üvegszövet ragasztó beágyazással  
lábazatvakolat barna színben
2. falazat: 13 cm expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez ragasztva üvegszövet ragasztó beágyazással  
vékonyvakolat dörzsölt kivitelben sárga színben
3. nyílászáró: műanyag szerkezetű ablakok és teraszajtók fehér színben
4. külső ajtó: műanyag szerkezetű hőszigetelt ajtók fehér színben
5. korlátok: acélszerkezet fehér színben
6. kémény: téglaburkolat
7. horganyzott acél függőeresz- és lefolyócsatorna
8. előtét: acél zártszelvény tartószerkezet fehér színben  
polikarbonát lemez fedés
10. napelem



A tervek a társtervezők terveivel együtt kezelendők!  
A felmért méretek vakolva értendők!  
A méretek és a nyílásméretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A tervekől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával történhet!

építtető: <b>NÓTINC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> 2610 Nótincs, Szabadság út 50.  Képviselő: Acsay Ákos polgármester		
terv megnevezése: <b>BÖLC SÓDE LÉTESÍTÉSE ÓVODA ÁTALAKÍTÁSÁVAL, BŐVÍTÉSÉVEL</b>		
építés helye: <b>2610 Nótincs, Malom utca 1. hrsz:247</b>	rajtszám: <b>K - 3</b>	lépték: <b>M = 1:100</b>
rajz megnevezése: <b>TERVEZETT HOMLOKZATOK</b>	dátum: <b>2018. 03.</b>	tervfajta: építési kiviteli
tervező: <b>SZIKORA TERVEZŐ BT.</b> 2640 Szendehely, Kápolna utca 47.		<b>HÁSNÉ SZIKORA ZSUZSANNA</b> okl. építészmémők MÉK É 12-0025