


Nulázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400V
Becélt teljesítmény	8
IK1 max	630*314*114
IK3 max	Nedbox



Készülék azonosító	J1	LS1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Áramkört azonosító			2	5	6	7	11	14	14
Leírás		E2 elosztó	Csoportszoba világítás	Ötöző / egyéb világítás	Védett világítás	Csoportszoba dugai	Egyéb dugai	Védett dugai	Mosógép dugai
Teljesítmény		8	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
Vez-keresztmetsz		5x6	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Kábel típus		MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU	MCU
Védőcső			MŰ III 16	MŰ III 16	MŰ III 16	MŰ III 16	MŰ III 16	MŰ III 16	MŰ III 16
Megjegyzés									

Nőtincs Község Önkormányzat 2610 Nőtincs Szabadság u 50		Nőtincs óvoda villamos felújítás 2610 Nőtincs Malom utca 1 E 2 elosztó							
		Projekt száma	30/2018		C		F		
		Tervszám:	VE- 2		B		E		
					A		D		
		Dátum:	2018 05 15		Tervező:	Pálb Dóra		Fólia száma	1 / 2